

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево**

I. Място на доставка и извършване на дейностите, предмет на договора:

гр. София, Вилна зона Градище, ПСПВ Панчарево.

II. Дейностите, предмет на Договора включват:

1. Изработка на нови вливни механизми, съгласно техническия проект и чертежи;
2. Доставка, демонтаж на старите и монтаж на новите изделия;
3. Въвеждане в експлоатация чрез провеждане на 72 часови проби;

III. Техническо предложение:

Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево.

Технически параметри:

1. Материал на тялото на вливния механизъм – неръждаема ламарина с дебелина 3мм. Всички детайли ще са лазерно изрязани. Свързването на елементите да е чрез ВИГ /волфрам инертен газ- аргон/ заваряване.
2. Материал на плаващата хидравлично уравновесена клапа – алуминий с поплавъци от стиропор.
3. Уплътнения – микропорест гумен лист.
4. Уплътнение между старата чугунена основа и новия вливен механизъм – микропореста гумена лента.
5. Крепешни елементи – неръждаеми анкери.

IV. Срок:

Срок за демонтаж/монтаж на 1 бр. филтърна клетка с 4 бр. вливни механизми е до три работни дни, считано от датата на всяко конкретно писмено възлагане

V. При изпълнението на дейностите Еко-Тех ООД ще изпълни следните изисквания:

- ще предостави сертификати за качество/декларации за съответствие, за всички вложени материали
- ще осигурим и поддържаме в изправност личните предпазни средства на своите служители, ангажирани с изпълнение на Договора, както и ще проведем необходимите инструктажи преди и/или по време на изпълнение на строително-монтажните работи.
- стриктно ще спазваме изискванията на българското законодателство за опазване здравето и безопасността при изпълнение на работите.
- Еко-Тех ООД ще направи за своя сметка, тестове за плаваемост на хидравлично уравновесена клапа.

Заличените данни са на основание ЗЗЛД и директива на ЕС

29,05,2020г.

с. Ягодово

Н. Тачев: .....

Управител „Еко-Тех“ ООД

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево“**

**I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ:**

Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево.

1. Материал на тялото на вливния механизъм – неръждаема ламарина с дебелина 3мм. Всички детайли ще са лазерно изрязани. Свързването на елементите да е чрез ВИГ /волфрам инертен газ- аргон/ заваряване.
2. Материал на плаващата хидравлично уравновесена клапа – алуминий с поплавъци от стиропор.
3. Уплътнения – микропорест гумен лист.
4. Уплътнение между старата чугунена основа и новия вливен механизъм – микропореста гумена лента.
5. Крепежни елементи – неръждаеми анкери.

**а. Ценова таблица №1**

№	Описание	Мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	Демонтаж на стар вливен механизъм – 4 бр. Монтаж и уплътняване на нов вливен механизъм – 4 бр.	1 брой филтърна клетка	1 920,00

**б. Ценова таблица №2**

№	Описание	Мярка	Единична цена в лева без ДДС
1	Изработка и доставка на вливен механизъм (без демонтаж и монтаж)	1 бр.	1 820,00

**Забележка:**

- Цената е в Български лева, без включен ДДС;
- Цената в Табл.2 се отнася за 1 бр. вливен механизъм;
- Цените трябва да включват транспортните разходи до съответното място за изпълнение (DDP място за изпълнение съгласно Incoterms 2010), както и всички разходи и такси, платими от "Софийска вода" АД;
- Посочените цени се заплащат след приключване на всички гореописани дейности и проведени 72 часови проби за приемане на обекта;
- Всички материали за изработка на вливния механизъм ще отговарят на изискванията съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели;
- При доставката ще се представят сертификати за качество/ декларации за съответствие на вложените материали, както и декларация за техния произход;

**II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:** банков превод

**III. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ:** съгласно условия на Договор; по банков път в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на коректно попълнена фактура и двустранно подписан протокол;

**IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:** гр. София, Вилна зона градище, ПСПВ Панчарево;

**V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:** Срок за демонтаж/монтаж на 1 бр. филтърна клетка с 4 бр. вливни механизми е до три работни дни, считано от датата на всяко конкретно писмено възлагане.

**VI. ГАРАНЦИЯ:** 2 години, считано от датата на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо-предавателен протокол за всяка монтирана филтърна клетка;

**VII. ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 180 дни**

29,05,2020 г.  
с. Ягодово

Н. Тачев..  
Управител Еко-Тех ООД